Anuncio de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Planta de Almacenamiento "BESS Campanario-Rotonda 2" de 7,560 MW, para Hibridar con la Planta "FV Campanario Rotonda 2" y sus infraestructuras de evacuación, emplazada en el término municipal de Bonete (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción. Referencia: 02271200004.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción.

Los datos básicos del proyecto son:

- Referencia: 02271200004 (BAT).
- Peticionario: Renovables Rotonda 2SPV, S.L.U. CIF: B01795327.
- Denominación del proyecto de ejecución: Planta de Almacenamiento "BESS Campanario-Rotonda 2" de 7,560 MW, para Hibridar con la Planta "FV Campanario Rotonda 2", y suscrito el 24/03/2026, por el técnico titulado competente Dº Juan Useros de La Calzada.
- Ubicación : Parcelas 151 y 152 del polígono 8, del término municipal de Bonete (Albacete).
- Descripción: El sistema de almacenamiento en baterías (BESS), emplazado en el interior del área de vallado del módulo de generación fotovoltaico denominado; "FV Campanario Rotonda 2", (referencia: 02250401952 (FV) / (DGTE: 2703/01141_M1), junto al existente centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica (CS_{FV}), y constituido por una agrupación de tres unidades de contenedores "marítimos", que alojan (c/u), baterías de ión de litio con inversores de 2520 kW y capacidad de 5.015 kWh, La potencia instalada total del módulo de almacenamiento es de 7,560 MW, y una capacidad total de 15,045 MWh.
- La capacidad de acceso de la instalación híbrida FV+BESS: 17,5 MW.
- Nuevas infraestructuras de evacuación de 30 kV: Emplazado junto a los contenedores "marítimos" de las baterías, están constituidas por:

a) Dos centros de transformación de potencia (CT), de superficie y maniobra exterior, instalados en contenedor "marítimo". El CT1 aloja un transformador de potencia de 2.750 kVA – 0,690 /30 kV, que se conecta a 1 contenedor de baterías, y el CT2 aloja un transformador de potencia de 5.140 kVA - 0,690 /30 kV, que se conecta a dos contenedores de baterías, Los CT's disponen de las celdas de 36 kV, para protección de transformadores, y de línea necesarias. El CT2 se conecta con el CT1, y éste con el nuevo $CS_{FV+BESS}$, mediante línea subterránea de 30 kV S/C, y conductor tipo RHZ1 18/30 kV 3x240 mm^2 Al, y longitud total aproximada de 16 m.

b) Un nuevo centro de seccionamiento ($CS_{FV+BESS}$), de superficie y de interior en edificio prefabricado de hormigón, que aloja un conjunto de celdas de 36 kV, formadas por 1 celda de línea de conexión con el existente CS_{FV}, 1 celda de medida para FV, 1 celda de remonte, 1 ceda de protección con interruptor automático de FV+BESS para la salida de la línea subterránea hacia la ST Almansol, 1 celda de protección con ruptofusible para alimentación de SS.AA, 1 celda de remonte, 1 celda de medida para BESS, y 1 celda de línea para BESS. Se incluye también un transformador de SS.AA de 250 kVA – 0,23-0,4 / 30 kV.

- Infraestructuras de evacuación en alta tensión existentes: Desde el nuevo $CS_{FV+BESS}$, parte la línea subterránea de evacuación de la instalación híbrida de 30 kV, (que sufre una variación por cambiar su origen del CS_{FV} al $CS_{FV+BESS}$), con longitud acumulada de 295 m, conductor AL HEPRZ1 18/30 kV tipo unipolar, y sección 400 mm^2 , y con final en la subestación transformadora (ST) "Almansol" 30/132 kV (referencia: 02240108014_A1 / DGTE: 2703/00918_A1), de donde parte la línea eléctrica de 132 kV de evacuación, con final en la ST "Campanario Renovables" 132/400 kV, (con referencia: 02210103693 / DGTE: 2703/0918).
- Presupuesto de ejecución material: 1.705.591, 39 €.
- Finalidad: Nuevo módulo de almacenamiento de energía en hibridación con módulo existente de generación fotovoltaica, su transformación y evacuación final a la red de transporte de 400 kV.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la

Documento Firmado Electrónicamente
Código Seguro de Verificación (CSV): C9D7D7362BF566B8FAD2F5
Verificable en sede electrónica: www.jccm.es/viad

JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, a fecha de firma.

La Delegada Provincial.
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

Firmado digitalmente el 21/07/2026 10:43
MARIA LLANOS VALERO HERNANDEZ
Delegado/a Provincial

Documento Firmado Electrónicamente
Código Seguro de Verificación (CSV): C9D7D7362BF566B8FAD2F5
Verificable en sede electrónica: www.jccm.es/viad