

Anexo I

VALORES UNITARIOS MÁXIMOS, RECOGIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE CORRECCIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN, DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.

Nº	Ítem i/ Código	Ud.	Descripción	p _{im} Precio unitario máximo sin IVA, IGIC o IPSI
1	UAUALTAaaa	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA CON BASE POLIMÉRICA O PORCELANA DE TENSIÓN NOMINAL 45 KV, INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, DESCONXIONES Y CONEXIONES; MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES DE TRABAJOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	177,97 €
2	UAUALTAaba	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA CON BASE POLIMÉRICA O PORCELANA DE TENSIÓN NOMINAL 66 KV, INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, DESCONXIONES Y CONEXIONES; MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES DE TRABAJOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	197,75 €
3	UAUALTAbab	ud	DESMONTAJE DE AUTOVÁLVULA CON BASE POLIMÉRICA O PORCELANA DE TENSIÓN NOMINAL 45 KV, INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN ALMACÉN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, DESCONXIONES Y CONEXIONES; MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES DE TRABAJOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	105,47 €

4	UAUALTAbbb	ud	DESMONTAJE DE AUTOVÁLVULA CON BASE POLIMÉRICA O PORCELANA DE TENSIÓN NOMINAL 66 KV, INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN ALMACÉN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, DESCONXIONES Y CONEXIONES; MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES DE TRABAJOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	131,83 €
5	UAUTVAaaaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	197,13 €
6	UAUTVAaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA DERIVACIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	197,13 €
7	UAUTVAaaac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN TAPA DEL TRANSFORMADOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	197,13 €

8	UAUTVAabba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	252,25 €
9	UAUTVAabbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA DERIVACIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	252,25 €
10	UAUTVAabbc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN TAPA DEL TRANSFORMADOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	252,25 €
11	UAUTVAbaaa	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA U_r 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	85,69 €

12	UAUTVAbaab	ud	<p>CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA DERIVACIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.</p>	85,69 €
13	UAUTVAbaac	ud	<p>CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN TAPA DEL TRANSFORMADOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.</p>	85,69 €
14	UAUTVAbbba	ud	<p>CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA INFERIOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.</p>	85,69 €
15	UAUTVAbbbb	ud	<p>CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN CRUCETA DERIVACIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.</p>	85,69 €

16	UAUTVAbbbc	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, COM BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN TAPA DEL TRANSFORMADOR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	85,69 €
17	UAUTVAcaad	ud	DESMONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 24 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 21 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN ALMACÉN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	46,14 €
18	UAUTVAcbbd	ud	DESMONTAJE DE AUTOVÁLVULA DE CLASE 1, CON BASE POLIMÉRICA DE TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 36 kV, TENSIÓN ASIGNADA Ur 33 kV E INTENSIDAD DE DESCARGA 10 KA, A UBICAR EN ALMACÉN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	46,14 €
19	UCAACAaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €

20	UCAACAaabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €
21	UCAACAaacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €
22	UCAACAabab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €
23	UCAACAabbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €

24	UCAACAabcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €
25	UCAACAbcab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	167,85 €
26	UCAACAbcbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	167,85 €
27	UCAACAbccb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	168,91 €

28	UCAACAbdab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	168,91 €
29	UCAACAbdbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	168,91 €
30	UCAACAbdcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	169,97 €
31	UCAACBaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	169,97 €

32	UCAACBaabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	169,97 €
33	UCAACBaacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	171,03 €
34	UCAACBabab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	171,03 €
35	UCAACBabbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	171,03 €

36	UCAACBabcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	172,09 €
37	UCAACBbcab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	173,15 €
38	UCAACBbcbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	173,15 €
39	UCAACBbccb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	174,21 €

40	UCAACBbdab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	169,97 €
41	UCAACBbdbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	169,97 €
42	UCAACBbdcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE AMARRE EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE AMARRE TIPO GCP-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	171,03 €
43	UCADAMbb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 2 x U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	148,95 €
44	UCADAMcb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 3 x U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	148,95 €

45	UCADAMeb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 2 x U70BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	148,95 €
46	UCADAMfb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 3 x U70BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	148,95 €
47	UCADAMhb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSION CON AISLAMIENTO DE 4 a 5 U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSION Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	158,19 €
48	UCADAMib	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSION CON AISLAMIENTO DE 4 a 5 U100BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSION Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	158,19 €
49	UCADAMjb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSION CON AISLAMIENTO DE 3 a 5 U160BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSION Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	151,60 €
50	UCADAMkb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSION CON AISLAMIENTO DE 4 a 5 U100BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSION Y CON TRABAJO SIN TENSION. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	158,19 €

51	UCADAMlb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 3 a 4 U160BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSIÓN Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	145,02 €
52	UCADAMmb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE O SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 6 a 7 U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE O SUSPENSIÓN Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	171,39 €
53	UCADAMnb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 2 x U40BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	125,24 €
54	UCADAMob	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE AMARRE CON AISLAMIENTO DE 3 x U40BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE AMARRE TIPO GA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	125,24 €
55	UCADUObb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 2 x U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	133,10 €
56	UCADUOcb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 3 x U70BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	133,10 €

57	UCADUOeb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 2 x U70BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	133,10 €
58	UCADUOfb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 3 x U70BLP (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	133,10 €
59	UCADUOhb	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 2 x U40BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	118,66 €
60	UCADUOib	ud	DESMONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLAMIENTO DE 3 x U40BS (VIDRIO TEMPLADO), CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	118,66 €
61	UCAEAPaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA1 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	183,67 €

62	UCAEAPab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA2 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	190,66 €
63	UCAEAPac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPACIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA3 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	203,38 €
64	UCAEAPba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AL / U70YB30 AL (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA1 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	186,85 €
65	UCAEAPbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AL / U70YB30 AL (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA2 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	193,84 €

66	UCAEAPbc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPACIAL ANTIPOSDADA PARA CADENA DE AMARRE CON AISLADOR TIPO U70YB20 AL / U70YB30 AL (POLIMÉRICO), DISPOSITIVO ESPIRAL Y GRAPA DE AMARRE TIPO GA3 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	206,56 €
67	UCASCAaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	159,37 €
68	UCASCAaabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	160,43 €
69	UCASCAaacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	160,43 €

70	UCASCAabab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	159,37 €
71	UCASCAabbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	160,43 €
72	UCASCAabcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB45 AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	160,43 €
73	UCASCAbcab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	162,55 €

74	UCASCAbcbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	163,61 €
75	UCASCAbccb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AC (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	163,61 €
76	UCASCAbdab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	163,61 €
77	UCASCAbdbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €

78	UCASCAbdcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB45P AL (POLIMÉRICO) PARA 52 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €
79	UCASCBaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €
80	UCASCBaabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €
81	UCASCBaacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €

82	UCASCBabab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €
83	UCASCBabbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	166,79 €
84	UCASCBabcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN MEDIA, CON AISLAMIENTO DE U70YB66 AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	166,79 €
85	UCASCBbcab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	167,85 €

86	UCASCBbcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	168,91 €
87	UCASCBbccb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AC (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	168,91 €
88	UCASCBbdab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-110 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,67 €
89	UCASCBbdbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €

90	UCASCBdcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CADENA DE SUSPENSIÓN EN AMBIENTE CON POLUCIÓN FUERTE, CON AISLAMIENTO DE U70YB66P AL (POLIMÉRICO) PARA 72,5 KV, CON GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GCS-180 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	165,73 €
91	UCSEAPaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS1 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	110,92 €
92	UCSEAPab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS2 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	114,68 €
93	UCSEAPac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO ESPECIAL ANTIPOSADA PARA CADENA DE SUSPENSIÓN CON AISLADOR TIPO U70YB20 AC / U70YB30 AC (POLIMÉRICO), GRAPA DE SUSPENSIÓN TIPO GS3 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	123,16 €

94	UCUCPAa	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA DE TENSIÓN ASIGNADA 24 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	92,28 €
95	UCUCPAb	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA DE TENSIÓN ASIGNADA 36 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	112,06 €
96	UCUSEUa	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA Y DE 24 kV - 400/630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	118,66 €
97	UCUSEUb	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA Y DE 36 kV - 400/630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	118,66 €
98	UDARBOaab	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONG DE CRUCETA 1,50 m, DE ALTURA 1,10 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	131,83 €

99	UDARDCaa	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 -1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	118,66 €
100	UDARDCab	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 -1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	151,60 €
101	UDARDCac	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 -1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	177,97 €
102	UDARDCba	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 -2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	131,83 €

103	UDARDCbb	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 -2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	158,19 €
104	UDARDCbc	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 -2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	184,57 €
105	UDARHOadb	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,25 m, PLANA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	131,83 €
106	UDAROCab	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA POSTE DE HORMIGÓN TIPO HAV, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,50 m ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	127,90 €
107	UDARTCaab	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 - 1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	152,99 €

108	UDARTCabb	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 - 1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	152,99 €
109	UDARTCbbb	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 1,75 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	176,60 €
110	UDARTCbcb	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 1,75 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	176,60 €
111	UDCRMPa	ud	DESMONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE 1,50 m EN CUALQUIER TIPO DE POSTE. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,36 €
112	UDCRMPb	ud	DESMONTAJE DE CRUCETA DE MADERA DE 1,75 m EN CUALQUIER TIPO DE POSTE. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	32,97 €
113	UDDAIRb	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR RÍGIDO TANTO EN POSTES DE HORMIGÓN (HV) COMO APOYO METALICO, TRABAJO SIN TENSIÓN. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, TRASLADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	59,33 €

114	UDECPAa	ud	DESMONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA DE TENSIÓN ASIGNADA 24 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	65,92 €
115	UDECPAb	ud	DESMONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA DE TENSIÓN ASIGNADA 36 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	79,10 €
116	UDESBR1a	Ha	COSTE POR HECTÁREA DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO LIGERO DEL TERRENO, CON DESBROCE Y PODA PUNTUAL PARA PERMITIR EL ACCESO DEL VEHÍCULO DE TRABAJO A LOS APOYOS QUE SEAN NECESARIOS. EL PRECIO INCLUYE LA POSTERIOR REPOSICIÓN DE LOS TERRENOS A SU ESTADO INICIAL Y LA TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	600,00 €
117	UDESEUa	ud	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA Y DE 24 kV - 400/630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	98,88 €
118	UDESEUb	ud	DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA O POLIMÉRICA Y DE 36 kV - 400/630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	98,88 €

119	UDHAAAab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRILLETE RECTO GN16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	42,94 €
120	UDHAAAabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ANILLA BOLA AB-16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	42,19 €
121	UDHAAAacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE RÓTULA PROTECCIÓN R16P, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	46,46 €
122	UDHAAAadb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE RÓTULA R16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,34 €
123	UDHAAAaeb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	44,20 €

124	UDHAAAafb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	51,20 €
125	UDHAAAagb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	44,26 €
126	UDHAAAahb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	48,02 €
127	UDHAAAaib	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE HORQUILLA BOLA EN V TIPO HBV, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	46,96 €
128	UDHAAAajb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE HORQUILLA BOLA HB, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,78 €

129	UDHAAAakb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	63,92 €
130	UDHAAAalb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	56,50 €
131	UDHAAAbab	ud	MONTAJE DE GRILLETE RECTO GN16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
132	UDHAAAbbb	ud	MONTAJE DE ANILLA BOLA AB-16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
133	UDHAAAcb	ud	MONTAJE DE RÓTULA PROTECCIÓN R16P, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
134	UDHAAAbeb	ud	MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €

135	UDHAAAbfb	ud	MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
136	UDHAAAbgb	ud	MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
137	UDHAAAbhb	ud	MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
138	UDHAAAbib	ud	MONTAJE DE HORQUILLA BOLA EN V TIPO HBV, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
139	UDHAAAbjb	ud	MONTAJE DE HORQUILLA BOLA HB, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
140	UDHAAAbkb	ud	MONTAJE DE GRAPA AMARRE GA3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €

141	UDHAAAb1b	ud	MONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
142	UDHAAAcab	ud	DESMONTAJE DE GRILLETE RECTO GN16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
143	UDHAAAcbb	ud	DESMONTAJE DE ANILLA BOLA AB-16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
144	UDHAAAcCb	ud	DESMONTAJE DE RÓTULA PROTECCIÓN R16P, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
145	UDHAAAcdb	ud	DESMONTAJE DE RÓTULA R16, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
146	UDHAAAcEb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA AMARRE GA1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €

147	UDHAAAcfb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA AMARRE GA2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
148	UDHAAAcgb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS1, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
149	UDHAAAchb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS2, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
150	UDHAAAcib	ud	DESMONTAJE DE HORQUILLA BOLA EN V TIPO HBV, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
151	UDHAAAcjb	ud	DESMONTAJE DE HORQUILLA BOLA HB, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
152	UDHAAAckb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA AMARRE GA3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €

153	UDHAAAcIb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA SUSPENSIÓN GS3, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
154	UDHAABaaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	91,19 €
155	UDHAABaabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	91,19 €
156	UDHAABacab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO CAD36PGS, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	74,62 €
157	UDHAABadbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	95,43 €

158	UDHAABaebb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO C3670EBAV_AR, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	83,90 €
159	UDHAABafab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUPLEMENTO PARA ALARGAR CADENA DE AISLAMIENTO HASTA 0,60 M, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	30,38 €
160	UDHAABagbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALARGADERA DE 470 MM Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	57,94 €
161	UDHAABahbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALARGADERA DE 590 MM Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	62,92 €
162	UDHAABaiab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	98,61 €

163	UDHAABaibb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	98,61 €
164	UDHAABajbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	106,03 €
165	UDHAABbaab	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
166	UDHAABbabb	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
167	UDHAABbdbb	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
168	UDHAABbfab	ud	MONTAJE DE SUPLEMENTO PARA ALARGAR CADENA DE AISLAMIENTO HASTA 0,60 M, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	23,70 €

169	UDHAABgbbb	ud	MONTAJE DE ALARGADERA DE 470 M Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	23,70 €
170	UDHAABbhhh	ud	MONTAJE DE ALARGADERA DE 590 M Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	23,70 €
171	UDHAABbiab	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
172	UDHAABbibb	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
173	UDHAABbjbb	ud	MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
174	UDHAABcaab	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €

175	UDHAABcabb	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
176	UDHAABcddb	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB20P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
177	UDHAABcgbb	ud	DESMONTAJE DE ALARGADERA DE 470 MM Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	23,70 €
178	UDHAABchbb	ud	DESMONTAJE DE ALARGADERA DE 590 MM Y CHAPA ANTIPOSADA AVIFAUNA, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	23,70 €
179	UDHAABciab	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE SUSPENSIÓN, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €

180	UDHAABcibb	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
181	UDHAABcjobb	ud	DESMONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO U70YB30P/AB/HP, EN CADENAS DE AMARRE, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	43,49 €
182	UDHAACaaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	56,50 €
183	UDHAACaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	56,50 €
184	UDHAACaac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	57,56 €

185	UDHAACaba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	51,20 €
186	UDHAACabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,26 €
187	UDHAACabc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,26 €
188	UDHAACbaa	ud	MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
189	UDHAACbab	ud	MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
190	UDHAACbac	ud	MONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,83 €

191	UDHAACbba	ud	MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
192	UDHAACbbb	ud	MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
193	UDHAACbbc	ud	MONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,83 €
194	UDHAACcaa	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
195	UDHAACcab	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
196	UDHAACcac	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE AMARRE LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,83 €

197	UDHAACcba	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-110, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
198	UDHAACcbb	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-145, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	34,24 €
199	UDHAACcbc	ud	DESMONTAJE DE GRAPA DE SUSPENSIÓN LA-180, EN CADENAS DE AISLAMIENTO, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN, TRANSPORTE A PIE DE OBRA O ALMACÉN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,83 €
200	UDPAAUXa	kg	DESMONTAJE DE PERFIL DE ACERO PARA CRUCETA AUXILIAR DE LONGITUD ENTRE FASES HASTA 2,00 M, EN POSTE DE HORMIGÓN O METÁLICO DE CELOSÍA, PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES (SECCIONADORES, CORTOCIRCUITOS FUSIBLES, AUTOVÁLVULAS, TRANSFORMADORES, ETC). INCLUYENDO SU DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACÉN Y MEDIOS AUXILIARES DE DESMONTAJE; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	19,77 €
201	UECAARaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C -1.000 UN CUERPO DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	230,56 €

202	UECAARab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C -1.000 UN CUERPO DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	355,41 €
203	UECAARba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C-2.000 UN CUERPO DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	256,92 €
204	UECAARbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C-2.000 UN CUERPO DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	375,19 €
205	UECAARca	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C-3.000 UN CUERPO DE 1,20 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	321,51 €
206	UECAARcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXTENSIÓN DE CABEZA EN APOYO METÁLICO DE CELOSÍA TIPO C-3.000 UN CUERPO DE 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	452,79 €

207	USARBOabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,50 m, DE ALTURA 1,60 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	666,46 €
208	USARBObab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 2,00 m, DE ALTURA 1,10 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	629,72 €
209	USARBOccb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 2,50 m, DE ALTURA 1,80 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	752,36 €
210	USARBOddb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 3,00 m, DE ALTURA 2,10 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	835,88 €

211	USARBPabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA POSTE DE HORMIGÓN, DE LONGITUD ENTRE FASES 1,50 m, DE ALTURA 1,60 m EN LA FASE CENTRAL Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	645,28 €
212	USARBPbbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA POSTE DE HORMIGÓN, DE LONGITUD ENTRE FASES 1.75 m, DE ALTURA 1,60 m EN LA FASE CENTRAL Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	727,59 €
213	USARBPcbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA POSTE DE HORMIGÓN, DE LONGITUD ENTRE FASES 2,00 m, DE ALTURA 1,60 m EN LA FASE CENTRAL Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	815,69 €
214	USARDCac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,25 -1,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	941,65 €

215	USARDCbc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO METÁLICO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 -2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	948,24 €
216	USARDPaab	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO BÓVEDA, PARA POSTE DE HORMIGÓN, DE LONGITUD ENTRE FASES 1,50 m, DE ALTURA 1,10 m EN LA FASE CENTRAL Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	150,44 €
217	USARHObdb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,50 m, PLANA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	377,71 €
218	USARHOcdb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA APOYO DE CELOSÍA, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,75 m, PLANA Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	410,37 €
219	USAROCbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA POSTE DE HORMIGÓN TIPO HAV, DE LONGITUD DE CRUCETA 1,75 m ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	441,76 €

220	USAROCcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO HORIZONTAL, PARA POSTE DE HORMIGÓN TIPO HAV, DE LONGITUD DE CRUCETA 2,00 m ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	466,17 €
221	USARTCbcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 1,75 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 240 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	760,43 €
222	USARTCcCb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,40 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.y	849,13 €
223	USARTHa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CRUCETAS METÁLICAS, EN POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV, PARA CONFIGURACIÓN TRESBOLILLO O DOBLE CIRCUITO; DE LONGITUD DE CRUCETA 1,25 M ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	153,39 €

224	USARTHb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CRUCETAS METÁLICAS, EN POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV, PARA CONFIGURACIÓN TRESBOLILLO O DOBLE CIRCUITO; DE LONGITUD DE CRUCETA 1,50 M ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	164,24 €
225	USARTHc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CRUCETAS METÁLICAS, EN POSTE DE HORMIGÓN TIPO HV, PARA CONFIGURACIÓN TRESBOLILLO O DOBLE CIRCUITO; DE LONGITUD DE CRUCETA 1,75 M ENTRE FASES Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN E IZADO Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	177,22 €
226	USARTRaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2 x 1,5 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	907,97 €
227	USARTRabc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO TRESBOLILLO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 2,00 - 2,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2 x 2 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	1.249,98 €

228	USARVRaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO VERTICAL DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50 - 2,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,50 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	1.157,57 €
229	USARVRadd	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO VERTICAL DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 2,00 - 2,20 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 3,00 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	1.364,81 €
230	USARVRaec	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO VERTICAL DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 2,00 - 2,50 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,7 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	1.630,77 €
231	USARVRafe	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO VERTICAL DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 2,80 - 3,00 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 3,4 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	1.925,60 €

232	USARVRbba	ud	MONTAJE O DESMONTAJE DE ARMADO METÁLICO TIPO VERTICAL DOBLE CIRCUITO, PARA APOYO DE CELOSÍA DE LONGITUD DE CRUCETA ENTRE 1,50- 2,20 m, DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE FASE DE 2,00 m Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	421,86 €
233	USMBAra	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALIZA SALVAPÁJAROS CON BANDA REFLECTORA PRISMÁTICA DE ALTA VISIBILIDAD PARA PROTECCIÓN ANTICOLISIÓN DE LA AVIFAUNA CON CONDUCTORES DESNUDOS EN LÍNEAS AÉREAS DE AT. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	35,45 €
234	USMCAPaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUÑA DE PRESIÓN TIPO AMPACT O SIMILAR, EN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN, DERIVACIÓN O PUENTES EN CADENAS DE AISLADORES, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, ACOPIO A PIE DE OBRA Y SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	38,27 €
235	USMCAPab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFORMADO PARA CUÑA DE PRESIÓN TIPO AMPACT O SIMILAR, EN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN, DERIVACIÓN O PUENTES EN CADENAS DE AISLADORES, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, ACOPIO A PIE DE OBRA Y SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	53,69 €
236	USMCAPba	ud	DESMONTAJE DE CUÑA DE PRESIÓN TIPO AMPACT O SIMILAR, EN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN, DERIVACIÓN O PUENTES EN CADENAS DE AISLADORES, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, ACOPIO A PIE DE OBRA Y SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL % DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	13,19 €

237	USMCPAbb	ud	DESMONTAJE DE PREFORMADO PARA CUÑA DE PRESIÓN TIPO AMPACT O SIMILAR, EN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN, DERIVACIÓN O PUENTES EN CADENAS DE AISLADORES, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, ACOPIO A PIE DE OBRA Y SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	13,19 €
238	USMCPAaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE POLIMÉRICO DE TENSIÓN ASIGNADA 24 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	370,60 €
239	USMCPAab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE POLIMÉRICO DE TENSIÓN ASIGNADA 36 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	434,20 €
240	USMCPAba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE PORCELANA DE TENSIÓN ASIGNADA 24 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	296,40 €

241	USMCPAbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE Y FUSIBLE DE CORTOCIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR DE EXPULSIÓN-SECCIONADOR DE BASE PORCELANA DE TENSIÓN ASIGNADA 36 kV DE 200 A E INTENSIDAD FUSIBLE HASTA 25 A, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	370,60 €
242	USMCPUaab	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-30 (27-AL1/4-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,36 €
243	USMCPUabb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-56 (47-AL1/8-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,36 €

244	USMCPUacb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-70 (67-AL1/11-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	39,56 €
245	USMCPUadb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-110 (94-AL1/22-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	39,56 €
246	USMCPUaeb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-145 (119-AL1/28-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,74 €

247	USMCPUafb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-180 (147-AL1/34-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,74 €
248	USMCPUagb	m	DESMONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-280 (242-AL1/39-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	65,92 €
249	USMCPUbab	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-30 (27-AL1/4-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,36 €

250	USMCPUbbb	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-56 (47-AL1/8-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,36 €
251	USMCPUbc	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-70 (67-AL1/11-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	39,56 €
252	USMCPUbdb	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-110 (94-AL1/22-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	39,56 €

253	USMCPUbeb	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-145 (119-AL1/28-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,74 €
254	USMCPUbfb	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-180 (147-AL1/34-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	52,74 €
255	USMCPUgbg	m	MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-280 (242-AL1/39-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	65,92 €

256	USMCPUcab	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-30 (27-AL1/4-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,80 €
257	USMCPUccb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-56 (47-AL1/8-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	26,87 €
258	USMCPUccb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-70 (67-AL1/11-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,29 €

259	USMCPUcdb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR TIPO LA-110 (94-AL1/22-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	40,55 €
260	USMCPUceb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-145 (119-AL1/28-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	53,96 €
261	USMCPUcfb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-180 (147-AL1/34-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	54,22 €

262	USMCPUcgb	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DESNUDO UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO LA-280 (242-AL1/39-ST1A) DE TENDIDO EN PUENTES ENTRE CADENAS DE AISLADORES O EQUIPOS, TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA O ALMACEN, CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE GRAPAS Y CON OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	67,62 €
263	USMGELa	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN REGIMEN DE ALQUILER POR DÍA DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 kVA, 380/220 V 50 HZ. EL PRECIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA, EL TRANSPORTE A PIE DE INSTALACION Y RETIRADA, LA INSTALACIÓN Y EL CONEXIONADO, LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	96,67 €
264	USMGELb	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN REGIMEN DE ALQUILER POR DÍA DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 kVA, 380/220 V 50 HZ. EL PRECIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA, EL TRANSPORTE A PIE DE INSTALACION Y RETIRADA, LA INSTALACIÓN Y EL CONEXIONADO, LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	126,51 €
265	USMGELc	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN REGIMEN DE ALQUILER POR DÍA DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 150 kVA, 380/220 V 50 HZ. EL PRECIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA, EL TRANSPORTE A PIE DE INSTALACION Y RETIRADA, LA INSTALACIÓN Y EL CONEXIONADO, LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	155,08 €

266	USMGELd	ud	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN REGIMEN DE ALQUILER POR DÍA DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 200 KVA, 380/220 V 50 HZ. EL PRECIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA, EL TRANSPORTE A PIE DE INSTALACION Y RETIRADA, LA INSTALACIÓN Y EL CONEXIONADO, LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	173,10 €
267	USMPAAaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA AMARRE TIPO GA1, DE AISLAMIENTO BCIC - GA1 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	66,41 €
268	USMPAAbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA AMARRE TIPO GA2, DE AISLAMIENTO BCIC - GA2 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	66,41 €
269	USMPAAcc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA AMARRE TIPO GA3, DE AISLAMIENTO BCIC - GA3 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	66,41 €
270	USMPGCaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO DE GRAPA DE COMPRESIÓN DE AMARRE PARA CABLES ENTRE LA-110 A LA-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	104,99 €

271	USMPGCab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO DE GRAPA DE COMPRESIÓN DE AMARRE PARA CABLES ENTRE LA-180 A LA-280 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	116,44 €
272	USMPGCba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO DE GRAPA DE COMPRESIÓN DE SUSPENSIÓN PARA CABLES ENTRE LA-110 A LA-145 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	104,99 €
273	USMPGCbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO DE GRAPA DE COMPRESIÓN DE SUSPENSIÓN PARA CABLES ENTRE LA-180 A LA-280 Y CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	123,03 €
274	USMPPPada	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE TRANSFORMADOR COLOCADO SOBRE POSTE O APOYO CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCIC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	96,05 €
275	USMPPPbab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE AUTOVÁLVULA COLOCADO SOBRE CRUCETA AUXILIAR CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCAC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	70,88 €

276	USMPPPbbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE AUTOVÁLVULA COLOCADO SOBRE CRUCETA DERIVACIÓN CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCAC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	70,88 €
277	USMPPPbcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE AUTOVÁLVULA COLOCADO SOBRE TRANSFORMADOR CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCAC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	70,88 €
278	USMPPPcab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE SECCIONADOR COLOCADO SOBRE CRUCETA AUXILIAR CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCAC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	58,16 €
279	USMPPPcbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE SECCIONADOR COLOCADO SOBRE CRUCETA DERIVACIÓN CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCAC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	58,16 €

280	USMPPPdda	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DE BORNES DE TERMINAL DE CABLE COLOCADO SOBRE POSTE O APOYO CON PROTECCIÓN PREFORMADA TIPO BCIC O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	68,76 €
281	USMPSAaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA SUSPENSIÓN TIPO GS1, DE AISLAMIENTO BCIC - GS1 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	72,77 €
282	USMPSAbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA SUSPENSIÓN TIPO GS2, DE AISLAMIENTO BCIC - GS2 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	72,77 €
283	USMPSAcc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE EN GRAPA SUSPENSIÓN TIPO GS3, DE AISLAMIENTO BCIC - GS3 O SIMILAR, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	72,77 €
284	USMSEUaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE I DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	352,78 €

285	USMSEUab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE I DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	362,32 €
286	USMSEUac	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE I DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	412,14 €
287	USMSEUad	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE I DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	445,00 €
288	USMSEUba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	373,98 €
289	USMSEUbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	441,82 €

290	USMSEUbc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	680,32 €
291	USMSEUbd	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE PORCELANA CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	723,78 €
292	USMSEUca	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE POLIMÉRICO CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	373,98 €
293	USMSEUcb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE POLIMÉRICO CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 24 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	385,64 €
294	USMSEUcc	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE POLIMÉRICO CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /400 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	510,72 €

295	USMSEUcd	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON BASE DE POLIMÉRICO CLASE III DE NIVEL DE POLUCIÓN (CEI 60815), DE 36 kV /630 A DE SERVICIO NOMINAL, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	545,70 €
296	USMSSPa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALIZA SALVAPÁJAROS CON SILUETA SIMULADA DE AVE, DE ALTA VISIBILIDAD Y MÓVIL AL EFECTO DEL VIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICOLISIÓN DE LA AVIFAUNA CON CONDUCTORES DESNUDOS EN LÍNEAS AÉREAS DE AT. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	29,91 €
297	USMTCAbb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DESNUDO CON TUBO RÍGIDO TIPO MVLC O SIMILAR Y FIJACIÓN VARILLA PREFORMADA, CON TRABAJO SIN TENSIÓN. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	39,91 €
298	USMTCBa	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO DE PROTECCIONES DE CONDUCTOR DESNUDO DE PUENTES O CONEXIONES ENTRE CADENAS AISLADORES Y ENTRE EQUIPOS UBICADOS EN APOYO O POSTE, AISLANDO CON TUBO COBERTOR FLEXIBLE MVCC O SIMILAR. INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA Y SU INSTALACIÓN. ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	47,11 €

299	USPAAUXa	kg	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL DE ACERO PARA CRUCETA AUXILIAR DE LONGITUD ENTRE FASES HASTA 2,00 M, EN POSTE DE HORMIGÓN O METÁLICO DE CELOSÍA, PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES (SECCIONADORES, CORTOCIRCUITOS FUSIBLES, AUTOVÁLVULAS, TRANSFORMADORES, ETC). INCLUYENDO TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE OBRA, SU INSTALACIÓN Y APLOMADO Y MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	27,62 €
300	UTRAMTaaa	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	3.393,25 €
301	UTRAMTaab	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	3.552,25 €
302	UTRAMTaba	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	3.781,21 €

303	UTRAMTabb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	3.972,01 €
304	UTRAMTaca	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	4.504,83 €
305	UTRAMTacb	ud	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	4.214,39 €
306	UTRAMTbaa	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	408,68 €
307	UTRAMTbab	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	408,68 €

308	UTRAMTbba	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	408,68 €
309	UTRAMTbbb	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	408,68 €
310	UTRAMTbca	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	428,46 €
311	UTRAMTbcb	ud	CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	428,46 €
312	UTRAMTcaa	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	263,66 €

313	UTRAMTcab	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 25 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	263,66 €
314	UTRAMTcba	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	263,66 €
315	UTRAMTcbb	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 50 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	263,66 €
316	UTRAMTcca	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15-20 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	283,43 €
317	UTRAMTccb	ud	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA EXTERIOR EN BAÑO DE ACEITE DE POTENCIA 100 kVA Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25-30 / 0.400-0.230 kV NOMINAL. INCLUYENDO TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO; ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.	283,43 €

318	UTRTEN1a	h	COSTES DE HORA DE BRIGADA TRABAJO EN TENSIÓN POR EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA, SEGÚN SE RECOGE EN REAL DECRETO 223/2008 Y REALIZADO POR TRABAJADORES CUALIFICADOS EN ZONA DE PELIGRO O EN CONTACTO CON ELEMENTOS EN TENSIÓN. INCLUYE LAS ACTUACIONES Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA DEJAR SIN TENSIÓN LAS INSTALACIONES. EL PRECIO RECOGE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MATERIALES AISLANTES O AISLADOS (PÉRTIGAS AISLANTES, PANTALLAS, CUBIERTAS PARA EL RECUBRIMIENTO DE PARTES ACTIVAS, BANQUETAS, ALFOMBRAS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ETC.) AJUSTADO NORMATIVAMENTE A ESTOS TIPOS DE TRABAJO, ASÍ COMO REPERCUTIDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN..	172,80 €
ESTE CUADRO DE PRECIOS CONTIENE TRESCIENTAS DIECIOCHO UAE (318 UAE)				